

ZAŁĄCZNIK NR 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:

remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymiana zasilania przewodów aluminiowych na miedziane, wymiana opraw oświetleniowych oraz przystosowanie instalacji do zasilania mieszkań prądem 3-fazowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, klatki I, II i III przy ul. G. Bruna 22 w Warszawie
Adres inwestycji: ul. G. Bruna 22 w Warszawie

Inwestor: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Batory”, ul. G. Bruna 32, 02-594 Warszawa

Branża: elektryczna

Data opracowania przedmiaru źródłowego: październik 2025 r.

Uwaga: niniejszy przedmiar nie zawiera cen jednostkowych. Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie poniższych pozycji.

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość
1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	72,000
2	KNR-W 4-03 1129-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.	102,000
3	KNR-W 4-03 1142-04	Demontaż kotew tablic licznikowych na podłożu betonowym	szt.	306,000
4	KNR-W 4-03 1145-08	Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1,0 m2 mocowanych śrubami rozpierającymi na podłożu betonowym	szt.	30,000
5	KNR 4-03 1120-09	Demontaż obudów typu „S” z tworzyw sztucznych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm2	szt.	30,000
6	KNR-W 4-03 1149-01	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.	102,000
7	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot	szt.	38,000
8	KNR-W 4-01 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat. III w miejscach po zdemontowanych wyłącznikach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m2 na ścianach	szt.	38,000
9	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców	szt.	408,000
10	KNR 4-01 0211-06	Rozkucie istniejących wnęk w ścianach z betonu żwirowego w celu obsadzenia nowych drzwiczek tablic TPL	m2	6,000
11	KNR 5-08 0404-03	Montaż obudów tablic TPL - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - obudowa ZELP + teletechn.	szt.	30,000
12	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami	m	230,000
13	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - zabezpieczenia przedlicznikowe RVS 2x12	szt.	30,000
14	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S303 D25	szt.	102,000

15	KNR-W 5-08 0109-06	Rury winidurkowe karbowane giętkie układane w TPL, średnica do 23 mm, RSV 23/25	m	30,000
16	KNR 5-14 0516-04	Układanie przewodów 6,0 mm ² w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach - LgY 6	m	306,000
17	KNR 5-14 0504-07	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A	szt.	102,000
18	KNR 4-03 0901-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podłącz.	612,000
19	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	550,000
20	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - NHXH 3x1,5	m	370,000
21	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - NHXH 4x1,5	m	190,000
22	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	550,000
23	KNR-W 4-03 1010-15	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0,50 dm ³ w podłożu betonowym pod puszki instalacyjne	szt.	108,000
24	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 4 wylotach - puszka fi80 + osprzęt	szt.	108,000
25	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających po osadzonych puszkach, wyłącznikach itp.	szt.	108,000
26	KNNR 5 1209-1101	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	32,000
27	KNNR 5 1209-1001	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	104,000
28	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0,10 m ²	szt.	136,000
29	KNR-W 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie, mocowane na kołkach kotwiących	kpl.	75,000
30	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu - oprawa LED 24W	kpl.	42,000
31	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż opraw oświetleniowych LED awaryjno-sieciowych - oprawa LED awaryjno-sieciowa 24W/3h	kpl.	30,000
32	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż opraw oświetleniowych LED zewnętrznych przykręcanych, końcowych - oprawa LED 18W z czujnikiem ruchu i zmierzchowym, IP54	kpl.	3,000
33	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	114,000

34	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	30,000
35	Kalkulacja zakładowa	Wykonanie projektu powykonawczego i jego uzgodnienie z Innogy	kpl.	1,000
36	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m3	2,000
37	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km, krotność 30	m3	2,000